



Stavba:

**REALIZACE ŠATEN A  
UMÝVÁREN ZAMĚSTNANCŮ,  
Prefa Praha Malešice**

Doba realizace:

**11/2019 – 06/2020**

Investor:

**PREFA PRAHA a.s.**

Investiční náklady:

**9 mil. Kč**

Stavební úprava nevyužívaných skladových prostor v přístavku výrobního objektu na čtyři samostatné šatnové celky s 31 – 120 místy (počet šatnových skříňek). Stávající podlaha šaten byla vyrovnána cementovou stěrkou a povrchově upravena speciálním epoxidovým nátěrem s nekluzným povrchem s nízkou emisí VOC. Povrch podlah a stěn ve sprchách a WC je tvořen keramickou dlažbou a obkladem. Šatny jsou vybaveny novým topením, VZT, osvětlením a zařízeními na přípravu TUV. Samostatná technická místnost o dvou technologických úrovních obsahuje vlastní zdroj tepla a zařízení pro distribuci teplé vody pro vytápění a TUV a tepla pro nově navržený systém VZT. Mimo vlastní objekt jsou umístěny dvě oplocené samostatné zásobní nádrže na plyn o objemu 2 x 4,85m<sup>3</sup>.

**REFERENČNÍ LIST**  
**Ostatní stavby**

**HEBERGER CZ s.r.o.**

Pod Lysinami 518/28, 147 00 PRAHA 4

Sídlo dle OR: Teplárenská 608, 108 00 Praha 10

IČO/DIČ: 61508926/CZ61508926

T: +420 244 000 111, F: +420 244 000 112

E-mail: heberger@heberger.cz, www.heberger.cz